TJ00	"MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, PRIMERA ETAPA: AZOTEA"

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE
	P001	MANTEMIENTO EXTENSION PERIMETRAL DE DOMO DE CRISTAL				
1	RET00001	RETIRO DE DE AISLANTE ISOTERMICO EXISTENTE QUE PROTEGE EL ALUCOBOND QUE SEPARA EL CRISTAL DEL DOMO DE LAS TRABES METALICAS INCLUYE: DESMANTELADO, DESALOJO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	118.9600	_____	_____
2	SISTE001	SUMINISTRO Y APLICACION DE DOBLE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO POLIGUM MARCA DIVITEN COLOR ROJO DE 2 MM (FLEXO NANO 2MM. APP) EN ALUCUBOND EXISTENTE PEGADO CON EMULTEX N (MEZCLA DE ASFALTO Y NEOPRENO) MARCA PROTEXA COMO PRIMERA CAPA, LA SEGUNDA CAPA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO POLIGUM MARCA DIVITEN COLOR BLANCO DE 4 MM (FLEXO NANO 4MM. APP COLOR BLANCO) TERMOFUSIONADO SOBRE EL PRIMERO EN TRASLAPES NO COINCIDENTES Y DIFERENTES SECCIONES. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO (IMPERPRIM SL) EN UNA MEZCLA 5 X 1 PARA IMPRIMAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, MANO DE OBRA, MATERIAL (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE MINIMO POR 5 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	118.9600	_____	_____
	TOTAL	MANTEMIENTO EXTENSION PERIMETRAL DE DOMO DE CRISTAL				_____
	P002	AZOTEA				
3		RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEA, EN DIFERENTES SECCIONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DEL MATERIAL DESMANTELADO.	M2	3953.0000	_____	_____
4		PICADO Y DESALOJO DE ESCOMBRO DEL ACABADO SUPERIOR DE LA AZOTEA (CALCRETO Y MASILLA) PARA PODER RENIVELAR EL CALCRETO Y ASI EVITAR ENCHARCAMIENTOS DE AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DEL MATERIAL DEL SITIO.	M2	1917.7400	_____	_____
5		REPARACION DE GRIETAS Y SELLADO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS POR MEDIO DE GROUNT N 500 APLICADO EN UN ANCHO DE 5 X 5 CM. O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD A TODO LO LARGO DE LAS GRIETAS A TRATARCON UN ANCHO DE 7CM Y APLICACION DE MASILLA EN TODA LA SUPERFICIE DAÑADA, CON UNA MEZCLA DE ADHESIVO LATEX PARA LIGAR CONCRETO FRAGUADO CON UNO POR FRAGUAR, EN UNA MEZCLA DE 3X1 PARA LIGAR EL CONCRETO Y UNA MEZCLA DE 5X1 PARA LA MASILLA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1996.0600	_____	_____
6		CALCRETO DE 7CM DE ESPESOR PROMEDIO EN UNA AZOTEA A 25 MTS DE ALTURA. A BASE DE MORTERO1-18-27-36 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1917.7400	_____	_____

7	ACABADO DE MASILLA DIRECTA SOBRE CALCRETO DE LOSA DE AZOTEA A 25 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1917.7400	_____	_____
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO POLIGUM MARCA DIVITEN COLOR BLANCO DE 4 MM(FLEXO NANO 4MM. APP COLOR BLANCO) EN AZOTEA, EN DIFERENTES SECCIONES. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO (IMPERPRIM SL) EN UNA MEZCLA 5 X 1 PARA IMPRIMAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, MANO DE OBRA, MATERIAL (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE MINIMO POR 5 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3953.0000	_____	_____
9	CHAFLANES O MEDIAS CAÑASDE 6 CMS DE ESPESOR FORJADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 25.00 MTS. ALTURA.	ML	1996.0600	_____	_____
10	REPARACION DE JUNTAS DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (FLEXO NANO 4MM. APP COLOR BLANCO) EN TODA LA AZOTEA, APLICANDO CALOR PARA SELLAR LAS JUNTAS POR MEDIO DE UN SOPLETE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8153.3500	_____	_____
11 5RE-GAL1	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO ELECTRICO DE 1.37 X 1.37 CON CONTRA DE 4.3 DE LAMINA LISA CALIBRE 14, INCLUYE: DESMANTELADO, DESALOJO DE LA TAPA EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	_____	_____
12 5I020302	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS COLADERAS DE LA AZOTEA. INCLUYE: CAMBIO Y/O REPARACION EN CASO DE FUGAS DE AGUA Y/O OBSTRUCCIONES O MALA INSTALACION DE LAS MISMAS O SUS BAJANTES.	PZA	28.0000	_____	_____
TOTAL	AZOTEA				_____

SUBTOTAL	_____
16.00% DE I.V.A	_____
TOTAL PRESUPUESTO	_____

RESUMEN POR PARTIDAS			
P001	MANTEMIENTO EXTENSION PERIMETRAL DE DOMO DE CRISTAL	_____	
P002	AZOTEA	_____	
	SUBTOTAL	$	-
	16.00% DE I.V.A	$	-
	TOTAL PRESUPUESTO	$	-