PRESUPUESTO PARA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO PAQUETE CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCION ELECTRICA, PARA EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

PARTIDA 1. AIRE ACONDICIONADO

NUM	CONCEPTO	U	CANT.	AREAS	P. U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 10TR. (120,000 BTU/HR) TIPO PAQUETE CON GAS R-410 Y LAMINA PARA DUCTOS. INCLUYE FORROS AISLANTES, BASE DE CONCRETO, TACONES ANTIVIBRATORIOS DE NEOPRENO DE 1/2", DUREZA 70, INCLUYE: MATERIAL MENOR, CONEXION DE PUNTAS ELECTRICAS DE FUERZA Y DE CONTROL, ARRANQUE POR PRIMERA VEZ, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 3.0 MTS, (INCLUYE SERVICIO DE GRUA).Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	1		$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 15TR. (180,000 BTU/HR) TIPO PAQUETE CON GAS R-410 Y LAMINA PARA DUCTOS. INCLUYE FORROS AISLANTES, BASE DE CONCRETO, TACONES ANTIVIBRATORIOS DE NEOPRENO DE 1/2", DUREZA 70, INCLUYE: MATERIAL MENOR, CONEXION DE PUNTAS ELECTRICAS DE FUERZA Y DE CONTROL, ARRANQUE POR PRIMERA VEZ, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 3.0 MTS, (INCLUYE SERVICIO DE GRUA).Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	1		
3	DESINTALACION E INSTALACION DE PARTES DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 10, 15 O 20 TONALEDAS DE REFRIGERACION PARA SU INSTALACION EN OTRA PARTE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UN EQUIPO SIN FUNCIONAR, ESTO ES PARA REACTIVAR ESTOS EQUIPOS DAÑADOS, INCLUYE: MATERIAL MENOR, CONEXION DE PUNTAS ELECTRICAS DE FUERZA Y DE CONTROL, DESINSTALACION DE COMPRESOR E INSTALACION DEL MISMO ASI COMO CUALQUIER COMPONENTE NECESARIO QUE SE REQUIERA, ARRANQUE POR PRIMERA VEZ, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 3.0 MTS, (INCLUYE SERVICIO DE GRUA).Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	1		

SUBTOTAL PARTIDA 1.	**$ -**
I.V.A	**$ -**
TOTAL	**$ -**

PARTIDA 2. SISTEMAS DE PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADO

NUM	CONCEPTO	U	CANT.	AREAS	P. U.	IMPORTE
2	DESINSTALACION DE LOS CORTACIRCUITOS EXISTENTES EN CADA EQUIPO NUEVO COLOCADO Y SE COLOCARAN NUEVOS TABLEROS DE CONTROL PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES 4 HILOS 60 HZ ALOJADO EN GABINETE METALICO IP66 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, FORMADO CON LO SIGUIENTE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P100 AMP Mca. HDL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD,CON BOBINA DE DISPARO: INSTANTANEAMENTE ABRE EL INTERRUPTOR CUANDO SU TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CAE A UN VALOR ENTRE 35% Y 70% DE SU TENSION NOMINAL. EL CIERRE ES PERMITIDO CUANDO LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LA BOBINA ALCANZA 85% DE SU VALOR NOMINAL. RELEVADOR DE PRESENCIA DE FASE RM17 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MAS BAJO Y SOBRE VOLTAJE RANGO 208-440 VCA 17MM. CONTACTOR MAGNÉTICO DE 150 AMP Mca. SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD,. RELEVADOR DE SOBRE CARGA RANGO 90-150 AMP Mca. SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, PARA LA PROTECCIÓN DE DICHOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: TRABAJOS EN UNA ALTURA DE HASTA 15 MTS, RASPADO DE PINTURA ANTIGUA Y SELLADO DE IMPERFECCIONES MENORES EN LOS MUROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO.	PZA	10	1		

SUBTOTAL PARTIDA 2.	**$ -**
I.V.A	**$ -**
TOTAL	**$ -**

RESUMEN POR PARTIDAS	
PARTIDA 1. AIRE ACONDICIONADO	$ -
PARTIDA 2. SISTEMAS DE PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADO	$ -
SUBTOTAL	$ -
IVA	$ -
TOTAL	$ -