PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE MUROS DE PIEDRA, CERRADO DE AREAS CON CRISTAL TEMPLADO Y TABLAROCA, PINTURA, CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS Y ESPACIO PARA CONTRALORIA Y JURIDICO.

PARTIDA 1. IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE MUROS DE PIEDRA

MUROS DE PIEDRA (CREMA MAYA) EN EXTERIOR					
NUM	**CONCEPTO**	**U**	**CANT.**	**P. U.**	**IMPORTE**
1	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR, ASÍ COMO EN LOS MUROS DE LOS LADOS ORIENTE Y PONIENTE DEL EDIFICIO, CONSISTENTES EN: LIMPIEZA CON AIRE A PRESIÓN EN RECUBRIMIENTO DE MUROS DE FACHADAS, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCOLORO A BASE DE RESINA SILICONA VEHICULIZADA EN SOLVENTE PARA PROTECCIÓN HIDRÓFUGA CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN PORO DE PIEDRA EXPUESTA A LA INTEMPERIE, SIN CAMBIAR EL ASPECTO ORIGINAL DE LA SUPERFICIE, MARCA REPELSIL S PENS O SIMILAR, INCLUYE SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON SELLADOR DE POLIURETANO APROBADO PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-920, CLASE 25, TIPO NS COLOR ARENA MARCA DURETAN PENS O SIMILAR, INCLUYE MANIOBRAS DE APLICACIÓN, DESPERDICIOS, CINTAS PARA ENMASCARILLAR , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7555.00		

SUBTOTAL PARTIDA 1	$ -
I.V.A	$ -
TOTAL	$ -

PARTIDA 2. PINTURA EXTERIOR

PINTURA					
NUM	**CONCEPTO**	**U**	**CANT.**	**P. U.**	**IMPORTE**
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE LAVABLE, DILUIDA EN AGUA AL 10% PARA APLICACION CON RODILLO Y 25% PARA APLICACION CON BROCHA, PARA EXTERIORES MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR, EN COLOR CREMA A 2 MANOS Y UNA DE SELLADOR DE 5X1 , INCLUYE: TRABAJOS EN UNA ALTURA DE HASTA 15 MTS, RASPADO DE PINTURA ANTIGUA Y SELLADO DE IMPERFECCIONES MENORES EN LOS MUROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO.	M2	3100		

SUBTOTAL PARTIDA 2	$ -
I.V.A.	$ -
TOTAL	$ -

PARTIDA 3. CERRADO DE AREAS CON CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

CRISTAL TEMPLADO					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL DE 14.57 x 2.39 MT INTEGRADO POR FIJOS SUPERIORES DIVIDIDO EN 8 SECCIONES UNIDOS A HUESO. FABRICADO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON 2 TALADROS DE 16 CON CANTOS PULIDOS BRILLANTES, FIJADOS CON TITANES CON TAPA ADHERIDOS A UNA ESTRUCTURA METALICA TIPO POLIN ANCLADA AL TECHO Y AL MURO DEL EDIFICIO CON SOPORTES SOLDADOS Y SELLADO CON SILICON, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA, CRISTALES, HERRAJES, DESARMADO Y ARMADO DE FALSO PLAFON, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y DESALOJO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	139.28		

TABLAROCA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A UNA CARA, SIN ACABADO, DE 14.57 DE LARGO POR 1.70 DE ALTURA, INCLUYE: DESARMADO Y ARMADO DE FALSO PLAFON, FIJACION A MURO A LOSA Y/O POSTE METALICO (POSTE NO INCLUIDO EN EL COSTO), SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, REMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, EQUIPO, ANDAMIOS, AJUSTES, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. DESPERDICIOS, FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS Y DESALOJO DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	99.08		

CERRADO DE AREAS CON CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA ALTA

CRISTAL TEMPLADO					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL DE 14.57 x 2.39 MT INTEGRADO POR FIJOS SUPERIORES DIVIDIDO EN 6 SECCIONES UNIDOS A HUESO. FABRICADO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON 4 TALADROS DE 16 CON CANTOS PULIDOS BRILLANTES, FIJADOS CON TITANES CON TAPA ADHERIDOS A UNA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y SELLADO CON SILICON, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS CRISTALES, HERRAJES, DESARMADO Y ARMADO DE FALSO PLAFON, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y DESALOJO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	243.74		

TABLAROCA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
6	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A UNA CARA, SIN ACABADO, DE 14.57 DE LARGO POR 1.70 DE ALTURA, INCLUYE: DESARMADO Y ARMADO DE FALSO PLAFON, FIJACION A MURO A LOSA Y/O POSTE METALICO (POSTE NO INCLUIDO EN EL COSTO), SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, REMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, EQUIPO, ANDAMIOS, AJUSTES, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. DESPERDICIOS, FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS Y DESALOJO DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	173.38		

SUBTOTAL PARTIDA 3	$ -
I.V.A	$ -
TOTAL	$ -

PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS EN BIBLIOTECA

TABLAROCA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
7	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 15 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM. TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO.	M2	84.53		
8	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PAMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACCAREOS AL SITIO.	M2	23.27		

CORTINAS					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA HUNTER DOUGLAS ENRROLLABLE ADVANCE LINEA CAMBIRGE ECLIPSE COLOR RIVERA O SIMILAR, CLARO DE 1.87 x 5.45 m. POR 6 CLAROS, PARA EL AREA DE LA SALA DE JUNTAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.	M2	61.15	$ -	$ -

	AIRE ACONDICIONADO				
NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. U.	IMPORTE
10	SUMINISTRO DE MINI SPLIT TIPO HIGH-WALL DE 24000 BTUS. MCA.L.G. INVERTER ALTA EFICIENCIA 220V/1F/60 SOLO FRIO, OPERANDO CON GAS ECOLOGICO R-410	PIEZA	2		
11	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACOND. MINI SPLIT TIPO HIGH-WALL DE 24000 BTUS INCLUYE INTERCONEXION DE TUBERIA DE COBRE DE EVAPORADOR A CONDENSADOR, TENDIDO DE LINEAS DE ALIMENTACION Y SEÑAL DE EVAP. A COND. FIJACION DE UNIDAD INT. PRUEBAS DE VACIO, PRUEBAS DE ARRANQUE, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUGAS, MONITOREO DE PRECIONES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	SERVICIO	2		

PINTURA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA BASE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX LINEA ECONÓMICA A 2 MANOS Y UNA DE SELLADOR DE 5X1 EN COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO	M2	218		

CARPINTERIA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DOBLE DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.80 MTS. X 2.10 MTS CADA UNA. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE CEDRO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE VEKMAR DE COMEX, INCLUYE: MATERIALES, MARCO DE MADERA, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE DOBLE ABATIMIENTO, CERRADURA, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1		

INSTALACION ELECTRICA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR PARA LUMINARIAS DE LA SALA DE JUNTAS. INCLUYE CABLEADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1		
				SUBTOTAL PARTIDA 4	$ -
				I.V.A	$ -
				TOTAL	$ -

PARTIDA 5. ESPACIO DE CONTRALORIA Y JURIDICO

TABLAROCA					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
15	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 15 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM. TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO.	M2	102.84		
16	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PAMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACCAREOS AL SITIO.	M2	18.94		

CORTINAS					
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA HUNTER DOUGLAS ENRROLLABLE ADVANCE LINEA CAMBIRGE ECLIPSE COLOR RIVERA O SIMILAR, CLARO DE 1.87 x 5.45 m. POR 6 CLAROS, PARA EL AREA DE LA SALA DE JUNTAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.	M2	55		
				SUBTOTAL	$ -
				I.V.A	$ -
				TOTAL	$ -

	AIRE ACONDICIONADO				
NUM	CONCEPTO	U	CANT.	P. U.	IMPORTE
18	SUMINISTRO DE MINI SPLIT TIPO HIGH-WALL DE 24000 BTUS. MCA.L.G. INVERTER ALTA EFICIENCIA 220V/1F/60 SOLO FRIO, OPERANDO CON GAS ECOLOGICO R-410	PIEZA	2		
19	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACOND. MINI SPLIT TIPO HIGH-WALL DE 24000 BTUS INCLUYE INTERCONEXION DE TUBERIA DE COBRE DE EVAPORADOR A CONDENSADOR, TENDIDO DE LINEAS DE ALIMENTACION Y SEÑAL DE EVAP. A COND. FIJACION DE UNIDAD INT. PRUEBAS DE VACIO, PRUEBAS DE ARRANQUE, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUGAS, MONITOREO DE PRECIONES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	SERVICIO	2		

PINTURA					
NUM	**CONCEPTO**	**U**	**CANT.**	**P. U.**	**IMPORTE**
20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE LAVABLE, DILUIDA EN AGUA AL 10% PARA APLICACION CON RODILLO Y 25% PARA APLICACION CON BROCHA, PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR, EN COLOR CREMA A 2 MANOS Y UNA DE SELLADOR DE 5X1 , INCLUYE: TRABAJOS EN UNA ALTURA DE HASTA 6 MTS,, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO.	M2	218		
CARPINTERIA					
NUM	**CONCEPTO**	**U**	**CANT.**	**P. U.**	**IMPORTE**
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DOBLE DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.80 MTS. X 2.10 MTS CADA UNA. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE CEDRO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE VEKMAR DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MARCO DE MADERA, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE DOBLE ABATIMIENTO, CERRADURA, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	2		
				SUBTOTAL PARTIDA 5	**$ -**
				I.V.A	**$ -**
				TOTAL	**$ -**

RESUMEN POR PARTIDAS	
PARTIDA 1. IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE MUROS DE PIEDRA	$ -
PARTIDA 2. PINTURA EXTERIOR	$ -
PARTIDA 3. CERRADO DE AREAS CON CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA	$ -
CERRADO DE AREAS CON CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA ALTA	$ -
PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS EN BIBLIOTECA	$ -
PARTIDA 5. ESPACIO DE CONTRALORIA Y JURIDICO	$ -
TOTAL	IMPORTE

MERIDA, YUCATAN A 08 DE JULIO DEL 2014

GENERADORA DE LOS METROS CUADRADOS DE APLIACION DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD	AREA
ARÉA DE BICICLETAS	7.50	1.80	1	13.50
ARÉA DE BICICLETAS	7.50	1.30	1	9.75
ARÉA DE BICICLETAS	7.50	3.55	1	26.63
ARÉA DE BICICLETAS	1.00	9.76	1	9.76
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	14.70	1.50	2	44.10
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	14.70	1.20	2	35.28
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	14.70	2.40	2	70.56
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	14.70	3.10	2	91.14
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	6.70	14.70	2	196.98
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO(ADMINISTRACIÓN)	1.00	2.24	2	4.48
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	14.70	1.50	2	44.10
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	14.70	1.20	2	35.28
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	14.70	2.40	2	70.56
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	14.70	3.10	2	91.14
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	6.70	14.70	2	196.98
ESTACIONAMIENTO M 1-2(M 11-12)	1.00	2.24	2	4.48
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	14.70	1.50	2	44.10
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	14.70	1.20	2	35.28
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	14.70	2.40	2	70.56
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	14.70	3.10	2	91.14
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	6.70	14.70	2	196.98
ESTACIONAMIENTO M 3-4(M 9-10)	1.00	2.24	2	4.48
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	14.70	1.50	2	44.10
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	14.70	1.20	2	35.28
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	14.70	2.40	2	70.56
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	14.70	3.10	2	91.14
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	7.10	3.10	2	44.02
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	6.70	14.70	2	196.98
ESTACIONAMIENTO M 5-6(M 7-8)	1.00	2.24	2	4.48
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	7.50	1.80	2	27.00
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	7.50	1.30	2	19.50
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	7.50	3.55	2	53.25
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	8.30	3.80	2	63.08
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	1.20	3.27	4	15.70
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	1.20	2.78	4	13.34
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	1.20	2.78	4	13.34
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	3.10	0.90	2	5.58
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	2.00	0.90	1	1.80
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	0.70	5.10	1	3.57
AREA DE VEHICULO PRESIDENCIA(BASURERO)	8.30	0.35	2	5.86

PLENO Y BIBLIOTECA	88.20	1.80	1	158.76
PLENO Y BIBLIOTECA	88.20	1.20	1	105.84
PLENO Y BIBLIOTECA	88.20	1.40	1	123.48
CISTERNA	7.50	1.80	1	13.50
CISTERNA	7.50	1.30	1	9.75
CISTERNA	7.50	3.55	1	26.63
CISTERNA	12.40	1.20	1	14.88
CISTERNA	6.36	1.20	1	7.63
CISTERNA	5.10	1.20	2	12.24
CISTERNA TRINCHERA	18.36	0.45	1	8.26
CISTERNA TRINCHERA CLORO	0.88	1.16	2	2.04
CISTERNA TRINCHERA CLORO	0.56	1.16	2	1.30
CISTERNA TRINCHERA CLORO	0.88	0.56	2	0.99
WV	1.55	0.30	1	0.47
WV	1.55	0.30	1	0.47
WV	2.80	0.30	1	0.84
WV	2.80	0.30	1	0.84
BOMBEROS	0.81	0.80	2	1.30
BOMBEROS	2.50	0.19	1	0.48
CASETA DE MEDICIÓN	3.64	3.90	1	14.20
CASETA DE MEDICIÓN	3.64	3.90	1	14.20
CASETA DE MEDICIÓN	3.64	4.20	1	15.29
CASETA DE MEDICIÓN	3.64	3.85	1	14.01
CASETA DE MEDICIÓN	0.50	0.25	2	0.25
CASETA DE MEDICIÓN	0.60	0.25	2	0.30
CASETA DE MEDICIÓN	0.30	0.25	2	0.15
CASETA DE ITM MONUMENTO	0.43	0.90	1	0.39
CASETA DE ITM MONUMENTO	1.02	0.90	1	0.92
CASETA DE ITM MONUMENTO	0.43	0.90	1	0.39
CASETA DE ITM MONUMENTO	1.02	0.60	1	0.61
CASETA DE ITM MONUMENTO	1.02	0.43	1	0.44
BOMBA	1.64	0.40	1	0.66
BOMBA	1.64	0.40	1	0.66
BOMBA	1.64	0.40	1	0.66
BOMBA	1.64	0.40	1	0.66
RAMPAS PRINCIPALES	1.00	15.58	4	62.32
REGISTRO LAMPARA	0.25	0.80	15	3.00
REGISTRO LAMPARA	0.80	0.40	15	4.80
REGISTRO LAMPARA	0.25	0.73	15	2.74
REGISTRO LAMPARA	0.25	0.73	15	2.74
REGISTRO LAMPARA	0.15	0.73	15	1.64
			TOTAL	**3034.65**